

AZIENDA SANITARIA LOCALE POTENZA

Ambito Territoriale di Venosa

OPERE Edilizia Sanitaria.

LAVORI DI MODIFICHE INTERNE E SISTEMAZIONE DEL REPARTO DI PEDIATRIA-NEONATOLOGIA E SALA PARTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELFI.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

La sottoscritta Impresa con sede in presa visione del progetto relativo ai lavori di cui sopra e di tutti indistintamente gli atti che vi si riferiscono, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle categorie di lavoro come appresso.

..... li'

L'Impresa

.....

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	LAVORI A MISURA						
1	B.02 B.02.002 04 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,... ...sa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). SOMMANO	mc	303,20	8.295,55
2	B.02 B.02.014 04 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per... ...5;di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 10; SOMMANO	mq	436,59	2.938,25
3	B.02 B.02.015 Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pez... ...lusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di SOMMANO	mq	436,59	1.043,45
4	B.02 B.02.019 08 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri... ...mq.;di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, controspipiti, SOMMANO	mq	43,00	374,10
5	B.02 B.02.020 Rimozione di vetri di qualsiasi tipo e dimensioni fissati sia con stucco... ...teggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o SOMMANO	mq	31,50	31,22
6	B.02 B.02.022 01 Rimozione di serramenti in						
	A Riportare			12.682,57		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto ferro o metallo, compreso gli oneri di cui... a 2 mq;di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; SOMMANO	mq	31,50	12.682,57 164,42		
7	B.02 B.02.025 01 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,... ...o di scarico e sifone;di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; SOMMANO	cad	4,00	32,12		
8	B.02 B.02.025 03 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,... ...o di scarico e sifone;di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; SOMMANO	cad	4,00	30,24		
9	B.02 B.02.025 04 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,... ...o di scarico e sifone;di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; SOMMANO	cad	4,00	30,24		
10	B.02 B.02.025 05 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,... ...o di scarico e sifone;di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a SOMMANO	cad	3,00	42,60		
11	B.04 B.04.002 01 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o... ...orsature, spigoli, riseghe:con scheggioni di tufo;con scheggioni di tufo; SOMMANO	mc	7,20	593,86		
	A Riportare			13.576,05		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			13.576,05		
12	B.04 B.04.019 05 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta... ..egola d'arte: con mattoni semipieni;con mattoni forati dello spessore di cm 12; SOMMANO	mq	250,08	3.328,57
13	B.06 B.06.009 02 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben b... ...e il lavoro finito a perfetta regola d'arte:spessore 6 cm.spessore 8 cm. SOMMANO	mq	432,07	2.229,48
14	B.06 B.06.010 03 Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottot... ..variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore; SOMMANO	mq	104,00	124,20
15	B.06 B.06.011 03 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai interm... ...agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:con vermiculite.con argilla espansa; SOMMANO	mq	13,00	76,43
16	B.08 B.08.001 01 Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da reali... ...roclasse A2-s1,d0 : con bordi squadri a vista.con bordi squadri a vista; SOMMANO	mq	653,30	14.816,84
17	B.13 B.13.012 02 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un p... ..i 3,5 e tonachino o colla di malta di calce						
	A Riportare			34.151,57		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto eminentemente idraulica a q.li 5,00 SOMMANO	mq	500,16	34.151,57 6.607,12		
18	B.13 B.13.015 02 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superfi... ..onaco.su pareti esterne, piane verticali.su pareti interne, piane verticali , SOMMANO	mq	261,12	4.530,43		
19	B.13 B.13.015 03 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superfi... ..nessione tra nuovo e vecchio intonaco.su pareti esterne, piane verticali.su superfici SOMMANO	mq	125,00	2.375,00		
20	B.13 B.13.026 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con ras... ..ciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 SOMMANO	mq	386,12	1.590,82		
21	B.14 B.14.053 Pavimento in linoleum a tinta unita, composto da una mescolanza o... ..ore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO	mq	432,07	6.684,12		
22	B.14 B.14.123 01 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di pr... ..fetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.dimensioni 20x20 - 20x33 cm; SOMMANO	mq	156,38	2.015,74		
23	B.14 B.14.128 02 Zoccolino battiscopa e angolari						
	A Riportare			57.954,80		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto in gomma, posti in opera con ido... ...istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:altezza 60 mm.altezza 100 mm; SOMMANO	ml	272,30	468,35		
24	B.18 B.18.060 02 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtel... ...iuretano colore naturale.Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL; SOMMANO	m ^q	31,07	209,10		
25	B.18 B.18.064 02 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o port... ...presi tutti gli oneri:Per superfici fino a m ² 2.5.Per superfici da m ² 2.5 fino a 5; SOMMANO	m ^q	26,23	312,92		
26	B.18 B.18.077 04 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a... ...olgitore incassato di ferro in legno abete.in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano; SOMMANO	m ^q	26,23	102,03		
27	B.18 B.18.079 Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura , completo Per persiane avvolgibili. SOMMANO	cad	16,00	80,64		
28	B.18 B.18.082 02 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con... ...ro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in PVC.per avvolgibili SOMMANO	cad	16,00	168,32		
29	B.20 B.20.008 04 A Riportare					
				59.296,16		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato... ...ivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 12/13 SOMMANO	mq	26,23	59.296,16
30	B.21 B.21.002 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso,... ...presa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da SOMMANO	mq	386,12	544,43
31	B.21 B.21.003.02 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazi... ...tavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. SOMMANO	mq	386,12	1.177,67
32	B.21 B.21.009 02 Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o rasat... ...computarsi a parte. bianca. pigmentata tinte chiare; SOMMANO	mq	1369,65	3.533,69
33	D1.01 D1.01.002 03 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS... ...opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2".d 1"; SOMMANO	ml	72,00	586,22
34	D1.01 D1.01.011 03 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte... ...32 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4.DN.50 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4; SOMMANO	ml	267,00	1.320,09
	A Riportare			66.458,26

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			66.458,26		
35	D1.03 D1.03.003 01 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con T... ...00.per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca , lavatrice) da mq. 7,00; SOMMANO	cad	20,00	5.573,20
36	D1.03 D1.03.005 01 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per si... ...pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.TAZZA CON CASSETTA; SOMMANO	cad	6,00	334,36
37	D1.03 D1.03.005 02 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per si... ...ntuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.BIDET; SOMMANO	cad	6,00	334,36
38	D1.03 D1.03.005 03 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per si... ...ntuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.LAVABO; SOMMANO	cad	6,00	334,36
39	D1.03 D1.03.005 04 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per si... ...uali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.DOCCIA O VASCA; SOMMANO	cad	6,00	334,36
40	D1.04 D1.04.002 02 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate... ..li di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) .da 3/8" (DN 10) PN 40.da1/2" (DN SOMMANO	cad	2,00	9,35
	A Riportare			73.378,25		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			73.378,25		
41	D1.04 D1.04.002 06 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate... ..re murarie, etc) .da 3/8" (DN 10) PN 40.da 1"1/2 (DN 40) PN 40; SOMMANO	cad	6,00	99,81
42	D1.04 D1.04.002 07 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate... ..li di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) .da 3/8" (DN 10) PN 40.da 2" (DN SOMMANO	cad	6,00	149,78
43	D1.04 D1.04.014 03 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno verticale, PN.20... ..ere (tracce, opere murarie, etc) .da 1" (DN25).da 1"1/2 (DN 40); SOMMANO	cad	2,00	23,95
44	D1.04 D1.04.014 04 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno verticale, PN.20... ..re per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) .da 1" (DN25).da 2" SOMMANO	cad	2,00	31,18
45	D1.04 D1.04.016 02 Fornitura e posa in opera di Valvole d'arresto a sfera. Con po... ..re edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc).1/2".3/4"; SOMMANO	cad	72,00	395,92
46	D1.06 D1.06.007 01 Fornitura e posa in opera Accumulatore di acqua calda ali... ..mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri						
	A Riportare			74.078,89		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			74.078,89		
	500.Litri 500; SOMMANO	cad	2,00	733,97
47	D2.01 D2.01.002 05 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 s... ...imentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2".d. 1" 1/2; SOMMANO	ml	431,00	4.283,87
48	D2.01 D2.01.002 06 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 s... ...vo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2".d. 2"; SOMMANO	ml	95,00	1.254,25
49	D2.01 D2.01.002 08 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 s... ...vo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2".d. 3"; SOMMANO	ml	10,00	202,09
50	D2.01 D2.01.013 05 Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso... ...montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 15 (1/2").DN.40(1"1/2); SOMMANO	cad	4,00	46,84
51	D2.01 D2.01.013 06 Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso... ...montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 15 (1/2").DN. 50 (2"); SOMMANO	cad	4,00	56,02
52	D2.02 D2.02.003 04 Fornitura e Posa in Opera di Giunto antivibrante di gomma per						
	A Riportare			80.655,93		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto fluidi f... ..li di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3/4".da 1"1/2;			80.655,93		
	SOMMANO	cad	6,00	121,56
53	D2.02 D2.02.007 03 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avvia... ...ere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25).da 1"1/2 (DN 40);						
	SOMMANO	cad	6,00	276,99
54	D2.02 D2.02.008 03 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a corpo piatto ,... ..opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/2 (DN 40).da 2"1/2						
	SOMMANO	cad	6,00	230,83
55	D2.02 D2.02.009 03 Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , f... ..opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25).da 1"1/2 (DN 40);						
	SOMMANO	cad	2,00	47,94
56	D2.02 D2.02.011 02 Fornitura e Posa in Opera di Manometro attacco radiale da... ...lusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere. da 1/4", DN 63.da 3/8" o 1/2" , DN 80;						
	SOMMANO	cad	2,00	11,33
57	D2.03 D2.03.018 03 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fre... ...li.da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocita', DN 40.da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocita', DN 50;						
	SOMMANO	cad	4,00	1.231,85
58	D2.03 D2.03.019 01						
	A Riportare			82.576,43		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			82.576,43		
	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua... 3,5 tre velocita',DN 40.da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocita',DN 40; SOMMANO	cad	2,00	708,12
59	D2.03 D2.03.019 03 Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua... 3,5 tre velocita',DN 40.da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocita', DN 50; SOMMANO	cad	2,00	1.211,19
60	D2.05 D2.05.003 04 Fornitura e posa in opera di Diffusore ad effetto elicoidale in... ..eriale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.DN 125.DN 250; SOMMANO	cad	8,00	452,05
61	D2.05 D2.05.005 04 Fornitura e posa in opera di Griglie di ripresa in alluminio anodizzato... ..eriale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.200x150.800x200; SOMMANO	cad	8,00	108,51
62	D2.05 D2.05.018 03 Fornitura e posa in opera di Condotta flessibile in alluminio... ..o in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie.DN 102.DN 203; SOMMANO	ml	30,00	193,78
63	D2.06 D2.06.006 03 Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile niche... ..e tubazioni pronte fuori dal muro; sono escluse opere murarie in genere.3/8".3/4"; SOMMANO	coppia	45,00	795,11
	A Riportare			86.045,19		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
64	Riporto D2.06 D2.06.008 02 Fornitura e posa in opera di Valvola sfiato aria in ottone cromato con... ..leggiante in polietilene; sono escluse opere murarie in genere.3/8".1/2"; SOMMANO	cad	30,00	86.045,19 180,14		
65	D2.06 D2.06.011 06 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del t... ...ere. (velocità media) W.1100 frig/h 230 mc/h.W.4900 frig/h 990 mc/h; SOMMANO	cad	24,00	3.410,85		
66	D2.07 D2.07.002 04 Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spess... ..co, campo d'impiego da -40° a +105° C:spessore mm. 6.spessore mm. 12. SOMMANO	mq	55,00	341,06		
67	D2.07 D2.07.005 05 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastom... ...co, campo d'impiego da -40° a +105° C: DN.22 (1/2").DN.48 (1"1/2); SOMMANO	ml	455,00	845,91		
68	D2.07 D2.07.005 06 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastom... ...c, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: DN.22 (1/2").DN.60 (2"); SOMMANO	ml	95,00	219,76		
69	D2.09 D2.09.001 06 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermistato alim... ...caldamento e raffreddamento, compreso quota parte dei relè di						
	A Riportare			91.042,91		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto potenza per il comando; SOMMANO	cad	28,00	91.042,91 1.724,16		
70	D2.09 D2.09.005 02 Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chi... ...aulici ;escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie.Valvola di zona tre vie; SOMMANO	cad	28,00	1.513,53		
71	D2.09 D2.09.009 02 Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi i... ...ici e 50 punti Lon per medi impianti.con 50 punti fisici e 500 punti Lon per grandi impianti; SOMMANO	cad	2,00	1.941,69		
72	D3.04 D3.04.001 03 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in... ..imilabili a: 400 x 400 mm (32 mod.DIN).400 x 800 mm (64 mod.DIN); SOMMANO	cad	1,00	11,93		
73	D3.04 D3.04.006 06 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in... ..ure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN).320 x 560 mm (36 mod. DIN). SOMMANO	cad	2,00	64,33		
74	D3.04 D3.04.006 08 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in... ..ure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN).425 x760 mm (72 mod. DIN). SOMMANO	cad	1,00	68,33		
75	D3.04 D3.04.008 11 Interruttore magnetotermico,						
	A Riportare			96.366,88		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			96.366,88		
	P.l.... ...quadri predisposti. Unipolare fino a 8 A.Tetrapolare da 10 a 32 A; SOMMANO	cad	2,00	60,46
76	D3.04 D3.04.008 12 Interruttore magnetotermico, P.l.... ...quadri predisposti. Unipolare fino a 8 A.Tetrapolare da 38 a 63 A; SOMMANO	cad	5,00	194,00
77	D3.04 D3.04.016 01 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici diffe... ...disposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC.Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC; SOMMANO	cad	30,00	1.013,72
78	D3.04 D3.04.019 15 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC,... ...disposti: bipolare da 32 A Id: 0.03.tetrapolare da 63 A Id: 0.03; SOMMANO	cad	5,00	300,13
79	D3.04 D3.04.023 08 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in... ...ontattori su guida DIN 1NO 20 A bobina 230 V.contattori su guida DIN 2NO 40 A bobina 230 V; SOMMANO	cad	5,00	153,27
80	D3.04 D3.04.029 01 Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste... ...uminose per guida DIN 1 modulo DIN.spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN; SOMMANO	cad	3,00	25,16
81	D3.05 D3.05.001 01						
	A Riportare			98.113,62		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			98.113,62		
	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, fle... ...altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;sezione 1,5 mmq.; SOMMANO	ml	4800,00	3.338,78
82	D3.05 D3.05.001 04 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, fle... ...i altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;sezione 6 mmq.; SOMMANO	ml	120,00	183,08
83	D3.05 D3.05.001 06 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, fle... ...altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;sezione 16 mmq.; SOMMANO	ml	150,00	358,50
84	D3.05 D3.05.002 09 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma spec... ...arie:sezione mmq. 1x240;sezione mmq. 1x25; SOMMANO	ml	150,00	715,50
85	D3.05 D3.05.003 02 Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R lx(2x1,... ...arecchiature ed ogni altro onere e magistero:sezione 1,5 mmq.;sezione 2,5 mmq.; SOMMANO	ml	300,00	717,00
86	D3.06 D3.06.001 02 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC)... ...ianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 16.diam. esterno mm SOMMANO	ml	1200,00	1.232,96
87	D3.06 D3.06.001 04 Tubi Flessibili serie pesante						
	A Riportare			104.659,44		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto Tubazione in polivinilcloruro (PVC)... ..ianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 16.diam. esterno mm			104.659,44		
	SOMMANO	ml	300,00	915,00
88	D3.06 D3.06.003 03 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente se... ...am. esterno mm 16.diam. esterno mm 25;						
	SOMMANO	ml	20,00	30,77
89	D3.06 D3.06.003 04 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente se... ...am. esterno mm 16.diam. esterno mm 32;						
	SOMMANO	ml	40,00	76,01
90	D3.06 D3.06.006 05 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestin... ..uenti diametri: Guaina diam. 8.Guaina diam. 16;						
	SOMMANO	ml	10,00	15,54
91	D3.06 D3.06.006 08 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestin... ..uenti diametri: Guaina diam. 8.Guaina diam. 25;						
	SOMMANO	ml	10,00	19,93
92	D3.06 D3.06.006 10 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestin... ..uenti diametri: Guaina diam. 8.Guaina diam. 32;						
	SOMMANO	ml	10,00	25,91
93	D3.06 D3.06.011 07 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera... ..incasso, fornita e posta						
	A Riportare			105.742,60		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto in opera con coperchio a vista: mm 92x92x45.mm 294x152x70; SOMMANO	cad	20,00	105.742,60 38,83		
94	D3.06 D3.06.012 01 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in... ..rte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50.mm 100x100x50; SOMMANO	cad	2,00	4,58		
95	D3.06 D3.06.012 03 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in... ..rte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50.mm 150x110x70; SOMMANO	cad	2,00	6,55		
96	D3.06 D3.06.012 05 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in... ..rte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50.mm 240x190x90; SOMMANO	cad	2,00	14,35		
97	D3.07 D3.07.001 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rig... ..compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO	cad	25,00	457,25		
98	D3.07 D3.07.016 01 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli sca... ..teggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto.Per punto luce interrotto a soffitto; SOMMANO	cad	25,00	135,74		
99	D3.08 D3.08.001 A Riportare			106.399,90		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			106.399,90		
	Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rig... ...compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO	cad	28,00	263,47
100	D3.08 D3.08.005 Punto presa con fusibile sezionatore 10 A Punto presa di... ...tafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO	cad	36,00	772,92
101	D3.08 D3.08.006 punto presa con fusibile sezionatore 16 A Punto presa di... ...tafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO	cad	36,00	772,92
102	D3.08 D3.08.016 Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi:... ...nto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. SOMMANO	cad	28,00	215,33
103	D3.10 D3.10.001 01 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Ammin... ...pera finita. Posta ad una altezza fino a m 3.50.Posta ad una altezza fino a m 3.50; SOMMANO	cad	24,00	286,32
104	D3.10 D3.10.002 02 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e sche... ...dare il lavoro finito. Con lampada max 60W.Con lampada max 100 W; SOMMANO	cad	24,00	286,32
	A Riportare			108.997,18		

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto			108.997,18		
105	D3.10 D3.10.003 02 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o... ...nto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.Esecuzione 2x36W; SOMMANO	cad	15,00	357,90
106	D3.10 D3.10.003 05 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o... ...nto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.Esecuzione 1x36W; SOMMANO	cad	2,00	70,17
107	D3.10 D3.10.006 01 Plafoniera con corpo in acciaio e con schermo in alluminio anodiz... ..asso su colitrosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro accorre per dare il lavoro finito. SOMMANO	cad	5,00	119,30
108	NP NP01 Passerella pedonale in acciaio esterna per accesso reparti, com... ...ogni altro onere e magistero per dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte. mm 65x50. SOMMANO	corpo	1,00	1.350,00
109	NP NP02 Fornitura e posa in opera di IMPIANTO SEGNALAZIONE E CH... ...eriale, ed ogni altro onere e magistero per dare compiute le opere a perfetta regola d'arte. SOMMANO	corpo	1,00	11.699,99
	A Riportare					

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CATEGORIE DI LAVORO O DELLE FORNITURE	Unità di misura	QUANTITA' (a)	Sp. della MO non sogg. a ribasso	PREZZO UNITARIO		PREZZO OFFERTO Euro (d)=(a)x(b)
					in cifre (b)	in lettere (c)	
	Riporto						
	Spesa della manodopera LAVORI A MISURA in cifre					 122.594,54
	Spesa della manodopera LAVORI A MISURA in lettere				(Euro centoventiduemilacinquecentonovantaquattro/54)		
	Prezzo complessivo offerto LAVORI A MISURA in cifre					
	Prezzo complessivo offerto LAVORI A MISURA in lettere					

L'Impresa

Visto:

Il Resp. del Procedimento