



Vincenzo PACE Impianti Tecnologici

Sede Legale Via A. Pertini 7
85100 Potenza
Telefax +39 97153639

pace_vincenzo@virgilio.it
pace.vincenzo@pec.it
www.reteimprese.it/pacevincenzo



ISO 9001-208 n. IT-109021 9165 PVIN



ATTESTAZIONE NUMERO 10124/5/00 Cat-OG1-053-0528

C.FISC. PCAVCN38E21G942D
P.IVA 00151650769
C.C.I.A.A. Potenza REA 5511

Data 10.09.18
Ns Prot 23818
Rif. Vs Rev02

Spett.le ASP POTENZA
Via Torraca 2
85100 POTENZA
EMAIL:
ATVDA@ASPBASILICATA.IT

Oggetto : "OFFERTA definitiva per la realizzazione dei lavori di modifica impianto di alimentazione locali ex Guardia Medica Casa Famiglia Marsicovetere. (PREVENTIVO SCANTATO)"

In riferimento alla Vostra richiesta di preventivo offerta per i lavori in oggetto indicati, con la presente Vi trasmettiamo nostra migliore offerta relativa alle seguenti attività di lavoro richieste.

E' da far presente che dette lavorazioni saranno realizzate nel rispetto delle esigenze della struttura, pertanto la scrivente si assumerà tutti gli oneri derivanti da eventuali pulizie, spostamenti di scaffalature, spostamenti di suppellettili, rimozione di controsoffitti esistenti, e quant'altro presente al fine di realizzare l'opera nella perfetta regola dell'arte senza arrecare danni o fastidi alle persone in attività.


1. Fornitura e posa in opera di punto punto presa universale da 16A., in esecuzione esterna o da incasso, compreso quota parte canalizzazione in pvc 25x17 mm., raccordi speciali, sino alla canalizzazione principale, conduttori tipo N07V-K sezione 2x2,5/4 mmq. + PE, compreso quota parte linea dorsale principale posata entro canale esistente, quota parte cassette di derivazione, scatola di contenimento da esterno o incasso, telaio portafrutti, mostrina in resina, compriforo, collegamenti elettrici e quanto altro necessita per una perfetta installazione.
N.ro 1 quota parte della presa normale da 10/16 A ciascuna per ogni blocco frigo
N.ro 2 Prese bibasso 10/16 A
2. Linea dorsale principale posata entro canale esistente per alimentazione blocchi prese frigo composta da conduttori tipo N07V-K sezione 2x4,00 mmq + PE dal quadro elettrico di piano e fino al blocco prese frigo, ivi incluso quota parte della canalina esterna fissata a parete e completa di ogni accessorio di montaggio
N.ro 2 linee di alimentazione in partenza dai magnetotermici differenziali esclusi e fino al blocco prese
3. Allacci motori frigoriferi compreso la quota parte della presa normale essa esclusa già computata alla voce N.1, mediante la fornitura e posa in opera di conduttori tipo N07V-K 2X2,5 mmq + PE compreso le prese, le cassette stagno, i fischer e le viti di fissaggio a muro nella seguente composizione
Frigorifero n.ro 1 : N.ro 01 presa schuko per motore numero 1, N.ro 01 presa schuko per motore numero due, N.01 presa schuko riserva.

A corpo lavori €.

450,00 + iva 22%



COSTRUZIONI GENERALI - RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO REFRIGERAZIONE
IDRICO-IGIENICO-SANITARIO-ELETTRICO-DOMOTICA-GAS-VAPORE-ENERGIE
ALTERNATIVE- ANTINCENDIO-SOLARE





Vincenzo PACE Impianti Tecnologici

Sede Legale Via A. Pertini 7
85100 Potenza
Telefax +39 97153639

pace_vincenzo@virgilio.it
pace.vincenzo@pec.it
www.reteimprese.it/pacevincenzo



ISO 9001-208 n. IT-109021 9165 PVIN



ATTESTAZIONE NUMERO 10124/5/00 Cat-OG1- OS3-OS28

C.FISC PCAVCN38E21G942D
P.IVA 00151650769
C.C.I.A.A. Potenza REA 5511

4. Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione da quadro generale a cassetta divisionale, in esecuzione esterna o da incasso, compreso quota parte tubazione in pvc , sino alla canalizzazione principale, conduttori tipo FG70-R sezione 2x4 mmq, 2X2,5 mmq, 2x1,5 mmq, quota parte cassette di derivazione,, collegamenti elettrici,cablaggio nuovi magnetotermici differenziali da installare,verifica di spezio di contenimento per moduli guida DIN, e quanto altro necessita per una perfetta installazione,
COMPRESO NUMERO DUE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI guida DIN 3030 ma ac per complessive linee di controllo frigorifero numero 1-frigorifero numero 2

A corpo lavori €.

450,00 + iva 22%

PREZZO TOTALE VOCI 1-2-3-4. €900,00 + iva 22%

Diconsi Euro Novecento+ iva 22%)

SCONTO A VOI RISERVATO 5%

TOTALE IMPEGNO Euro 855,00

Nei prezzi sopra descritti sono inclusi i seguenti :

- Manodopera
- Viaggi e percorrenza chilometrica
- Trabattelli mobili
- Scale
- Spostamento di suppellettili
- Apertura e chiusura di pannelli in cartongesso e canale zincato esistente
- Materiale di uso e consumo
- Rilascio a lavoro ultimato e collaudato di conformità come da D.M. 37/08

Sono esclusi

- o Iva di fatturazione

La presente annulla e sostituisce per intero la precedente offerta del 03.09.2018 N. rev01

Distinti saluti

Ditta PACE Vincenzo



COSTRUZIONI GENERALI- RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO REFRIGERAZIONE
IDRICO-IGIENICO-SANITARIO-ELETTRICO-DOMOTICA-GAS-VAPORE-ENERGIE
ALTERNATIVE- ANTINCENDIO-SOLARE



Vincenzo PACE Impianti Tecnologici

Sede Legale Via A. Pertini 7
85100 Potenza
Telefax +39 97153639

pace_vincenzo@virgilio.it
pace.vincenzo@pec.it
www.reteimprese.it/pacevincenzo



ISO 9001-2008 n. IT-109021 9165 PVIN



ATTESTAZIONE NUMERO 10124/5/00 Cat-OG1- OS3-OS28

C.FISC. PCAVCN38E21G942D
P.IVA 00151650769
C.C.I.A.A. Potenza REA 5511

Data 23.08.18
Ns Prot 11118
Rif. Vs

Spett.le ASP POTENZA
Via Torraca 2
85100 POTENZA
EMAIL:
ATVDA@ASPBASILICATA.IT

Oggetto : "OFFERTA di massima per la realizzazione dei lavori di modifica impianto di illuminazione locali deposito farmacia territoriale. *(PREVENTIVO SCONTATO)*

In riferimento alla Vostra richiesta di preventivo offerta per i lavori in oggetto indicati, con la presente Vi trasmettiamo nostra migliore offerta relativa alle seguenti attività di lavoro richieste.

E' da far presente che dette lavorazioni saranno realizzate nel rispetto delle esigenze della struttura, pertanto la scrivente si assumerà tutti gli oneri derivanti da eventuali pulizie, spostamenti di scaffalature, spostamenti di suppellettili e quant'altro presente al fine di realizzare l'opera nella perfetta regola dell'arte senza arrecare danni o fastidi alle persone in attività.

1. Rimozione di plafoniere esistenti previo distacco della linea di alimentazione compreso i fischer di ancoraggio a solaio, lo sfilaggio dei cavi elettrici a partire dal punto di allaccio (Quadro elettrico di zona), della tubazione esistente, dei fermatubo esistenti.
n.ro 3 Plafoniere esistenti 1x18W
A corpo lavori €. **150,00 + iva 22%**
2. Punto luce stagno, costituito da conduttori in filo di rame N07V-K di sezione adeguata e comunque non inferiore a mmq. 1,5, posati in tubazioni di p.v.c. rigido serie pesante, graffettato esternamente a vista od occasionalmente sotto traccia; nel prezzo esposto si intendono compresi i conduttori di linea e di terra a partire dal quadro di zona, i morsetti, gli apparecchi di comando del tipo stagno IP55, le canalizzazioni graffettate esternamente, quota parte delle scatole portafrutto e delle scatole di derivazione, il collegamento finale all'utilizzatore in tronco di guaina in PVC con raccordi stagni e gli eventuali oneri per la derivazione da dorsale. In opera compreso ogni onere ed accessorio.
n.ro 5 Plafoniere
A corpo lavori €. **450,00 + iva 22%**
3. Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna in esecuzione 2x36 Watt, Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. Riflettore in colore bianco riflettente. Portalampade in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso attacco G10q. Alimentazione 230V/50Hz. Reattori elettronici. In conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34- 21, grado di protezione IP65IK08, secondo le EN60529. Completo di lampade..
n.ro 01 Plafoniera



COSTRUZIONI GENERALI- RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO REFRIGERAZIONE
IDRICO-IGIENICO-SANITARIO-ELETTRICO-DOMOTICA-GAS-VAPORE-ENERGIE
ALTERNATIVE- ANTINCENDIO-SOLARE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA - ASP**

Protocollo Distretto Villa D'Agri

10 SET 2018

N°.

90022



Vincenzo PACE Impianti Tecnologici

Sede Legale Via A. Pertini 7
85100 Potenza
Telefax +39 97153639

pace_vincenzo@virgilio.it
pace.vincenzo@pec.it
www.reteimprese.it/pacevincenzo



ISO 9001-208 n. IT-109021 9165 PVIN



ATTESTAZIONE NUMERO 10124/5/00 Cat-OG1-OS3-OS28

C.FISC PCAVCN38E21G942D
P.IVA 00151650769
C.C.I.A.A. Potenza REA 5511

A corpo lavori €.

150,00 + iva 22%

PREZZO TOTALE VOCI 1-2-3- **€. 750,00 + iva 22%**

SCONTO A VOI RISERVATO 5%

TOTALE IMPEGNO Lavoro euro 712,50

Nei prezzi sopra descritti sono inclusi i seguenti :

- Manodopera
- Viaggi e percorrenza chilometrica
- Trabattelli mobili
- Scale
- Spostamento di suppellettili
- Spostamento di scaffalature
- Materiale di uso e consumo
- Rilascio a lavoro ultimato e collaudato di conformità come da D.M. 37/08

Sono esclusi

- o Iva di fatturazione

Distinti saluti

Ditta PACE Vincenzo



COSTRUZIONI GENERALI- RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO REFRIGERAZIONE
IDRICO-IGIENICO-SANITARIO-ELETTRICO-DOMOTICA-GAS-VAPORE-ENERGIE
ALTERNATIVE- ANTINCENDIO-SOLARE